

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

OBRA: REFORMA DO PASSEIO PÚBLICO DA CÂMARA DE VEREADORES  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2022

			Preço Unitário				Preço Total
Item / Descrição	Qtd	Unidade	Material	Mão de obra	c/Encargos Sociais (33,77%)	BDI (7%)	Total
<b>1. MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1. Mobilização e instalações	1,00	CJ	R\$ 320,00	R\$ 570,00			R\$ 890,00
		subtotal	R\$ 297,60	R\$ 351,09	R\$ 192,48	R\$ 48,83	R\$ 890,00
2. Administração da obra	2,00	CJ	R\$ 170,00	R\$ 6.760,00			R\$ 6.930,00
		subtotal	R\$ 158,10	R\$ 4.163,75	R\$ 2.282,85	R\$ 325,30	R\$ 6.930,00
Total Item 1			R\$ 455,70	R\$ 4.514,84	R\$ 2.475,33	R\$ 374,13	R\$ 7.820,00
			Preço Unitário				Preço Total
Item / Descrição	Qtd	Unidade	Material	Mão de obra c/Encargos Sociais			Total
<b>2. SINALIZAÇÃO, TAPUME E PASSARELA</b>							
1. Instalação Tela de Proteção	1,00	CJ	R\$ 480,00	R\$ 370,00			R\$ 850,00
		subtotal	R\$ 446,40	R\$ 227,90	R\$ 124,95	R\$ 50,75	R\$ 850,00
2. Montagem (reaproveitamento)	4,00	CJ	R\$ 1.456,00	R\$ 1.500,00			R\$ 2.956,00
		subtotal	R\$ 1.354,08	R\$ 923,91	R\$ 506,55	R\$ 171,46	R\$ 2.956,00
Total Item 2			R\$ 1.800,48	R\$ 1.151,81	R\$ 631,50	R\$ 222,21	R\$ 3.806,00
			Preço Unitário				Preço Total
Item / Descrição	Qtd	Unidade	Material	Mão de obra c/Encargos Sociais			Total
<b>3. PASSEIO PÚBLICO</b>							

3.1 DEMOLIÇÃO/REMOÇÕES							
1. Demolição de Piso de Ladrilho	139,45	m <sup>2</sup>	R\$ 167,34	R\$ 3.486,25			R\$ 3.653,59
		subtotal	R\$ 155,63	R\$ 2.147,31	R\$ 1.177,31	R\$ 173,34	R\$ 3.653,59
2. Demolição Contra-Piso concreto	139,45	m <sup>2</sup>	R\$ 404,40	R\$ 4.183,50			R\$ 4.587,90
		subtotal	R\$ 376,09	R\$ 2.576,78	R\$ 1.412,77	R\$ 222,26	R\$ 4.587,90
3. Escavação manual de solo 1 a 1,5 m	19,00	m <sup>3</sup>	R\$ 20,00	R\$ 2.000,70			R\$ 2.020,70
		subtotal	R\$ 19,44	R\$ 1.232,31	R\$ 675,64	R\$ 94,21	R\$ 2.021,60
4. Demolição piso de concreto	48,3	m <sup>2</sup>	R\$ 140,07	R\$ 1.545,60			R\$ 1.685,67
		subtotal	R\$ 130,27	R\$ 952,00	R\$ 521,95	R\$ 81,45	R\$ 1.685,67
5. Retirada de entulho	12,00	CG	R\$ 1.848,00	R\$ 1.530,00			R\$ 3.378,00
		subtotal	R\$ 1.718,64	R\$ 942,39	R\$ 516,68	R\$ 200,29	R\$ 3.378,00
Total Item 3.1			R\$ 2.400,07	R\$ 7.850,79	R\$ 4.304,35	R\$ 771,55	R\$ 15.326,76
			Preço Unitário				Preço Total

Item / Descrição	Qtd	Unidade	Material	Mão de obra c/Encargos Sociais			Total
3.2 PASSEIO PÚBLICO (REVESTIMENTOS)							
1. Lastro manual com brita	14,00	m <sup>3</sup>	R\$ 2.450,00	R\$ 441,00			R\$ 2.891,00
		subtotal	R\$ 2.278,50	R\$ 271,63	R\$ 148,93	R\$ 191,94	R\$ 2.891,00
2. Contrapiso Concreto Malha 20x20 (3/4)	133,40	m <sup>2</sup>	R\$ 7.803,90	R\$ 5.502,75			R\$ 13.306,65
		subtotal	R\$ 7.257,63	R\$ 3.389,36	R\$ 1.858,28	R\$ 801,38	R\$ 13.306,65
3. Piso Ladrilho Hidráulico 20x20-CA-AR	133,40	m <sup>2</sup>	R\$ 32.683,00	R\$ 8.004,00			R\$ 40.687,00
		subtotal	R\$ 30.395,19	R\$ 4.929,98	R\$ 2.702,95	R\$ 2.658,88	R\$ 40.687,00
Total Item 3.2			R\$ 39.931,32	R\$ 8.590,97	R\$ 4.710,16	R\$ 3.652,20	R\$ 56.884,65
			Preço Unitário				Preço Total
Item / Descrição	Qtd	Unidade	Material	Mão de obra c/Encargos Sociais			Total
3.3 PASSEIO PÚBLICO DE CONCRETO							

1. Lastro manual com brita	4,83	m <sup>3</sup>	R\$ 784,39	R\$ 152,15			R\$ 936,54
		subtotal	R\$ 729,48	R\$ 93,72	R\$ 51,38	R\$ 61,96	R\$ 936,54
2. Contrapiso Concreto Malha 20x20 (3/4)	48,30	m <sup>2</sup>	R\$ 4.260,06	R\$ 2.173,50			R\$ 6.433,56
		subtotal	R\$ 3.961,86	R\$ 1.338,74	R\$ 733,99	R\$ 398,97	R\$ 6.433,56
Total Item 3.3			R\$ 4.691,34	R\$ 1.432,46	R\$ 785,37	R\$ 460,93	R\$ 7.370,10
Preço Unitário							Preço Total
Item / Descrição	Qtd	Unidade	Material	Mão de obra c/Encargos Sociais			Total
<b>3.4 PASSEIO PÚBLICO COM PISO TATIL</b>							
1. Piso Podotatil 25x25	74,30	m	R\$ 2.229,00	R\$ 2.377,60			R\$ 4.606,60
		subtotal	R\$ 2.072,97	R\$ 1.464,45	R\$ 802,92	R\$ 266,26	R\$ 4.606,60
Total Item 3.4			R\$ 2.072,97	R\$ 1.464,45	R\$ 802,92	R\$ 266,26	R\$ 4.606,60
Preço Unitário							Preço Total
Item / Descrição	Qtd	Unidade	Material	Mão de obra c/Encargos Sociais			Total
<b>4 DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA</b>							
1. Desmobilização e limpeza	1,00	CJ	R\$ 340,00	R\$ 580,00			R\$ 920,00
		subtotal	R\$ 316,20	R\$ 357,24	R\$ 195,87	R\$ 50,69	R\$ 920,00
Total Item 4			R\$ 316,20	R\$ 357,24	R\$ 195,87	R\$ 50,69	R\$ 920,00
Total do Orçamento com BDI e Encargos Sociais			R\$ 51.668,08	R\$ 25.362,56	R\$ 13.905,50	R\$ 5.797,97	R\$ 96.734,11

\* Nesta planilha orçamentária estão inclusas nos valores unitários e totais todas as despesas, inclusive as referentes ao BDI e aos encargos sociais.